



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 81

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSORCIO OG/BMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA

Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado.

Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	
1.1.144.11	Regularização de superfície de piso/parede p/prembeabilização.	M2	20,46	35,30	722,24	20,46	35,30	722,24	
1.1.144.12	Impermeabilização de superfície com mania asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm.	M2	20,46	74,09	1.515,88	20,46	74,09	1.515,88	
1.1.144.13	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1,7 cm, e=3 cm	M2	20,46	29,38	601,11	20,46	29,38	601,11	
1.1.144.14	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, Vãos até 3,50m/e=8cm, chapatas e cap.c/conv. fck=20mpa, 3cm. Inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap. 3x) e ferragem negativa cs. 74202/1	M2	15,00	64,72	970,80	15,00	64,72	970,80	
1.1.144.15	Porta de alumínio linha 20	M2	2,10	568,90	1.190,49	2,10	568,90	1.190,49	
1.1.144.16	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem: af_12/2015	KG	160,00	8,78	1.404,80	160,00	8,78	1.404,80	
1.1.144.17	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², p=direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	20,64	24,84	512,70	20,64	24,84	512,70	
1.1.144.18	Forno de gesso acartonado, tipo - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, 11 br. 12,5mm, de gypsum ou similar -fornecimento e aplicação - orse/1041	M2	25,80	67,05	1.729,89	25,80	67,05	1.729,89	
1.1.144.19	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2,00	10,40	20,80	2,00	10,40	20,80	
1.1.144.20	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00	15,22	273,96	18,00	15,22	273,96	
1.1.144.21	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm. cs:94228	M	6,40	47,49	303,94	6,40	47,49	303,94	
1.1.144.22	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 10759/orse	M2	1,97	240,26	473,31	1,97	240,26	473,31	
1.1.144.23	Gradi em aço galvanizado revestido com pintura eletrostática na cor verde	M2	30,75	181,47	5.580,20	30,75	181,47	5.580,20	
1.1.144.24	Portão pivotante nylon, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem	M2	2,03	470,87	955,87	2,03	470,87	955,87	
1.1.144.25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com Vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 cs: 87524	M2	0,00	0,00	0,00	40,50	87,04	3.525,12	
1.1.145	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS				328.143,12			328.143,12	
1.1.145.1	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	391,74	10,43	4.085,85	391,74	10,43	4.085,85	

81 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 82

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSÓRCIO OGIBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.

Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Valor (R\$)	Quantitativo	Aditivo solicitado	
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.1.145.2	Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 2,01 ate 4,00 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica	M3	179,25	11,90	2.133,08	179,25	11,90	2.133,08	
1.1.145.3	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nivel baixo de interferência. af. 06/2015	M3	18,00	167,43	3.013,74	18,00	167,43	3.013,74	
1.1.145.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af. 04/2016	M3	452,99	19,17	8.683,82	452,99	19,17	8.683,82	
1.1.145.5	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	141,60	19,43	2.751,29	141,60	19,43	2.751,29	
1.1.145.6	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	2.832,00	0,96	2.718,72	2.832,00	0,96	2.718,72	
1.1.145.7	Tanque em fibra de vidro subterraneo horizontal 100.000 litros, dim. 3x15 metros, fornecimento	UN	1,00	134.965,46	134.965,46	1,00	134.965,46	134.965,46	
1.1.145.8	Igamento e assentamento de tanque horizontal de 100.000 litros, peso = 2,8t	UN	1,00	1.365,70	1.365,70	1,00	1.365,70	1.365,70	
1.1.145.9	Instalação, montagem e automação do sistema de irrigação automatizada através de central de controle eletrônico instalado em linhas de distribuição, com projeto	M2	6.979,92	24,13	168.425,47	6.979,92	24,13	168.425,47	
1.1.146	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				9.332,92			9.332,92	
1.1.146.1	Remoção de revestimento c/azulejos/paíslhas/cerâmicas	M2	355,00	16,85	5.981,75	355,00	16,85	5.981,75	
1.1.146.2	Remoção de revestimento c/argamassa	M2	243,00	8,31	2.019,33	243,00	8,31	2.019,33	
1.1.146.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	29,90	43,90	1.312,61	29,90	43,90	1.312,61	
1.1.146.4	Transporte mecanizado de material exceto rocha a 5 km	M3	1,50	12,86	19,23	1,50	12,86	19,23	
1.1.147	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				13.766,72			13.766,72	
1.1.147.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior, ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	M2	11,00	54,98	604,78	11,00	54,98	604,78	
1.1.147.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	M2	311,00	2,96	920,56	311,00	2,96	920,56	
1.1.147.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	M2	243,00	28,70	6.974,10	243,00	28,70	6.974,10	
1.1.147.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	M2	68,00	27,75	1.887,00	68,00	27,75	1.887,00	



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 83

SINX/MQNSA: opecajicmna se obico o quavijip pia. www://scitit cobelapne no apocod op savarra VABE...
 validad vum... ue sapacti oaria sapazjara servituisse sv tuuudacjuntolale opavisse fo ot... op eis3
 Partid ou pccajicjara ver epod opccajicjantane trns

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO OGIBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado	
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)

1.1.147.5 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 M2 68,00 49,71 3.380,28 68,00 49,71 3.380,28

1.1.148 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PISOS E RODAPES Rodape cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltado extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 cs:88649 M 48,00 5,44 261,12 48,00 5,44 261,12

1.1.148.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 M2 287,00 32,75 9.399,25 287,00 32,75 9.399,25

1.1.148.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 M2 287,00 34,86 10.004,82 287,00 34,86 10.004,82

1.1.148.4 Execução de passeio (calçada) em concreto 12,mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento M2 80,00 36,06 2.884,80 80,00 36,06 2.884,80

1.1.149 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PINTURA Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 M2 870,30 2,13 1.853,74 870,30 2,13 1.853,74

1.1.149.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 M2 870,30 10,12 8.807,44 870,30 10,12 8.807,44

1.1.149.3 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 M2 870,30 10,75 9.355,73 870,30 10,75 9.355,73

1.1.149.4 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 M2 321,00 14,11 4.529,31 321,00 14,11 4.529,31

1.1.150 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - TELHAMENTO Fabricação e instalação de estrutura de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de omento, incluso transporte vertical. af_12/2015, cs:92565 M2 23,60 28,53 673,31 23,60 28,53 673,31

1.1.150.2 Inunzaco de madeiramento para cobertura utilizando cupinícidia incolor M2 23,60 4,39 103,60 23,60 4,39 103,60

1.1.150.3 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 2 águas M2 23,60 28,54 673,54 23,60 28,54 673,54

1.1.151 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão médico - fornecimento e instalação. af_08/2015_p UN 3,00 224,33 672,99 3,00 224,33 672,99

1.1.151.1 Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão médico - fornecimento e instalação. af_08/2015_p UN 4,00 246,93 987,72 4,00 246,93 987,72

[Handwritten signature]
 83 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 85

SINX/MQNSA: opecciente de obigo o dntuflip, piao, oopococapccajntentnng,br,vg,br,rci, www://scdti, oobderpne no apccod, op seavtra, VABE,TCCE, riond ou deapccifvna, ser epod deapccifvnaentne rns
 validad eunipm, que seapasi, oqise seapccajra, serunvise, sy, stnuwccajntoalele opavisse fo, ouen, o, eiss

Contrato Nº: 0172017
 Contratada: CONSORCIO CG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente		Aditivo solicitado	
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)

1.1.153.6 (composição: representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em pumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para pedios, af_10/2015_p

1.1.154 ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1.154.1 Raso em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

1.1.154.2 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.3 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.4 Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.5 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.6 Terminal para cabo 2,50mm² 08006/orse

1.1.154.7 Cabo utp cat.6 enhanced 350mhz com 4 pares

1.1.154.8 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação

1.1.154.9 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016

1.1.154.10 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016

1.1.154.11 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016


1.1.154.12 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.13 Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.14 Caixa relângular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

1.1.154.15 Caixa de derivação tipo t 4x2 em pvc rígido pl eletroduto rosçável

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.1.153.6	(composição: representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em pumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para pedios, af_10/2015_p	M	23,00	20,51	471,73	23,00	20,51	471,73
1.1.154	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.120,75			10.120,75
1.1.154.1	Raso em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	41,00	4,62	189,42	41,00	4,62	189,42
1.1.154.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	16,00	20,75	332,00	16,00	20,75	332,00
1.1.154.3	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	34,00	25,35	861,90	34,00	25,35	861,90
1.1.154.4	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	136,00	5,41	735,76	136,00	5,41	735,76
1.1.154.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	890,00	2,73	2.429,70	890,00	2,73	2.429,70
1.1.154.6	Terminal para cabo 2,50mm² 08006/orse	UN	30,00	1,26	37,80	30,00	1,26	37,80
1.1.154.7	Cabo utp cat.6 enhanced 350mhz com 4 pares	M	104,00	7,57	787,28	104,00	7,57	787,28
1.1.154.8	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00	310,48	310,48	1,00	310,48	310,48
1.1.154.9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,00	64,19	64,19	1,00	64,19	64,19
1.1.154.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	2,00	53,75	107,50	2,00	53,75	107,50
1.1.154.11	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,00	53,16	265,80	5,00	53,16	265,80
1.1.154.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	140,00	13,57	1.899,80	140,00	13,57	1.899,80
1.1.154.13	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00	10,06	181,08	18,00	10,06	181,08
1.1.154.14	Caixa relângular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00	13,17	26,34	2,00	13,17	26,34
1.1.154.15	Caixa de derivação tipo t 4x2 em pvc rígido pl eletroduto rosçável	UN	32,00	14,31	457,92	32,00	14,31	457,92



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 86

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSÓRCIO QG/BW - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.

Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original:	R\$21.539.446,13
Aditivos Anteriores:	11,76% R\$2.532.593,81
Aditivo Atual:	3,49% R\$750.740,02
Valores Totais:	15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.1.154.16	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w (tecnolux ref.ile-8157/232 ou similar), completa 537/orse	UN	17,00	84,34	1.433,78	17,00	84,34	1.433,78
------------	---	----	-------	-------	----------	-------	-------	----------

1.1.155	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE -LIMPEZA FINAL				592,41			592,41
---------	--	--	--	--	--------	--	--	--------

1.1.155.1	Limpeza final da obra	M2	287,58	2,06	592,41	287,58	2,06	592,41
-----------	-----------------------	----	--------	------	--------	--------	------	--------

1.1.156	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00			1.442,50
---------	--	--	--	--	------	--	--	----------

1.1.156.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	0,00	0,00	0,00	4,00	25,35	101,40
-----------	--	-----	------	------	------	------	-------	--------

1.1.156.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	0,00	0,00	0,00	4,00	20,75	83,00
-----------	---	-----	------	------	------	------	-------	-------

1.1.156.3	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	97,98	587,88
-----------	---	-----	------	------	------	------	-------	--------

1.1.156.4	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	10,19	61,14
-----------	---	-----	------	------	------	------	-------	-------

1.1.156.5	Caixa de pvc rígido octogonal dimensões de 4x4	UND	0,00	0,00	0,00	6,00	12,55	75,30
-----------	--	-----	------	------	------	------	-------	-------

1.1.156.6	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	13,17	26,34
-----------	---	-----	------	------	------	------	-------	-------

1.1.156.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	0,00	0,00	0,00	180,00	2,73	491,40
-----------	---	---	------	------	------	--------	------	--------

1.1.156.8	Eletroduto rígido, rosável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	0,00	0,00	0,00	2,00	8,02	16,04
-----------	---	---	------	------	------	------	------	-------

1.1.157	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA				0,00			1.985,15
---------	--	--	--	--	------	--	--	----------

1.1.157.1	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UND	0,00	0,00	0,00	1,00	74,30	74,30
-----------	---	-----	------	------	------	------	-------	-------


1.1.157.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p	M	0,00	0,00	0,00	45,00	31,53	1.418,85
-----------	--	---	------	------	------	-------	-------	----------

1.1.157.3	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p cs. 91786	M	0,00	0,00	0,00	25,00	19,68	492,00
-----------	---	---	------	------	------	-------	-------	--------

1.2	POLICLINICA TIPO 2A - VALENÇA				12.070.570,42			12.412.081,59
-----	-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------

1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				725.170,02			725.170,02
-------	-----------------------	--	--	--	------------	--	--	------------

86 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

SINX/MQNSV...:opcionalmente ao objeto o consórcio ou consórcio de consórcios, no endereço: www.conceder.ba.gov.br, no endereço: www.conceder.ba.gov.br, no endereço: www.conceder.ba.gov.br

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO CIG/BAV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLÍNICAS TIPO II - A - NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
			Quantitativo	Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.2.4.7	Execução de guarita e quiosque em concreto de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. at_04/2018	M2	4,00	536,73	2.146,92	4,00	536,73	2.146,92
1.2.4.8	Tapume em chapa osb 1p (2,20x1,22m), esp=10mm (1 uso) 09142/orse	M2	0,00	52,05	0,00	0,00	52,05	0,00
1.2.4.9	Alveira de construção	M2	3.600,00	2,57	9.252,00	3.600,00	2,57	9.252,00
1.2.4.10	Aluguel de contêiner 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 baixas, 4 chuveiros, 1-lavatório e 1 mictório	MES	12,00	784,37	9.412,44	12,00	784,37	9.412,44
1.2.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				78.364,18			78.364,18

1.2.5.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M2	9.987,40	0,59	5.892,57	9.987,40	0,59	5.892,57
1.2.5.2	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da carga 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg.	M3	2.596,72	1,66	4.310,56	2.596,72	1,66	4.310,56

1.2.5.3	Demolicao de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	M3	56,10	33,36	1.871,50	56,10	33,36	1.871,50
1.2.5.4	Demolição de edificação em alvenaria	M2	153,76	42,60	6.550,18	153,76	42,60	6.550,18
1.2.5.5	Demolição de concreto armado com martelo e compressor	M3	117,15	68,87	8.068,12	117,15	68,87	8.068,12
1.2.5.6	Carga e descarga mecânicas de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	225,23	1,00	225,23	225,23	1,00	225,23
1.2.5.7	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	49.248,44	0,96	47.278,50	49.248,44	0,96	47.278,50
1.2.5.8	Ramoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira 04266/orse	UN	19,00	114,08	2.167,52	19,00	114,08	2.167,52
1.2.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				728.029,93			648.255,97

1.2.6.1	Escavação, carga e transporte solo mde, dnt 0 a 200m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	M3	4.116,70	18,93	77.929,13	4.116,70	18,93	77.929,13
1.2.6.2	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3	M3	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00
1.2.6.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da carga 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	5.515,87	1,66	9.156,34	5.515,87	1,66	9.156,34

1.2.6.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3	137.896,66	0,96	132.380,79	137.896,66	0,96	132.380,79
1.2.6.5	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	M3	5.515,87	2,47	13.624,19	5.515,87	2,47	13.624,19
1.2.6.6	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	M3	10.208,89	4,35	44.408,67	10.208,89	4,35	44.408,67

[Handwritten signature]

356



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 89

SINX/MQ/NSJ, o responsável pelo processo o conselheiro de administração, no endereço eletrônico de acesso ao sistema VABE/CE, para o acesso ao sistema de licitação e para a assinatura do processo de licitação.

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Contrato Nº: 017/2017 Contratada: CONSÓRCIO QGBMW - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA Local: SALVADOR				Fonte(s) de Recurso: Não Informado		Contrato Original: R\$21.539.446,13 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96		
1.2.6.7	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (capacidade: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 22 caminhões basculantes de 14 m³, dim: de 20 km e velocidade média 24 km/h. af_12/2013	M3	10.208,89	36,16	369.153,46	10.208,89	36,16	369.153,46
1.2.6.8	Avenaria em pedra rachao ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:5 (cimento e areia)	M3	196,00	407,01	79.773,96	0,00	407,01	0,00
1.2.6.9	Reator manual de valas com compactação mecanizada: af_04/2018	M3	83,64	19,17	1.603,38	83,64	19,17	1.603,38
1.2.7	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				37.872,00			37.872,00
1.2.7.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	M2	3.600,00	10,52	37.872,00	3.600,00	10,52	37.872,00
1.2.8	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO - PREDIO PRINCIPAL				1.283.021,31			1.283.021,31
1.2.8.1	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	0,00	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00
1.2.8.2	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.028,00	10,84	11.143,52	1.028,00	10,84	11.143,52
1.2.8.3	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.615,00	8,78	14.179,70	1.615,00	8,78	14.179,70
1.2.8.4	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	519,00	7,23	3.752,37	519,00	7,23	3.752,37
1.2.8.5	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	103,00	5,63	579,89	103,00	5,63	579,89
1.2.8.6	Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x.	M2	471,58	32,43	15.293,34	471,58	32,43	15.293,34
1.2.8.7	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	1.584,79	81,22	128.716,95	1.584,79	81,22	128.716,95
1.2.8.8	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	0,00
1.2.8.9	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	609,37	340,82	207.685,48	609,37	340,82	207.685,48



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 90

SINX/MQNSA: opeccajante ep obfioo o onuefijp o pidoceccajntentijrjv:og:ba:gov.br:www://sdtu.cobderpe no apocod op seavara VAB/CEC/...
 validad unilij... que sepaasij oqise sepaizjra serntuise sv tnuemcajntoale opavisse foj onue...
 ... ou pccajjara ser epod opeccajntentijrjv:og:ba:gov.br

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE ESUSE VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUSE VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente		Aditivo solicitado			
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	
1.2.8.10	Concreto cidoipico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	M3	0,00	354,95	0,00	354,95	0,00	
1.2.8.11	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	24,52	377,64	9,259,73	24,52	377,64	9.259,73
1.2.8.12	Escavação manual campo aberto em solo excoeto rocha ate 2,00m profundidade	M3	0,00	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00
1.2.8.13	Reator manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	605,05	19,17	11.598,81	605,05	19,17	11.598,81
1.2.8.14	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6.0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da carçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	434,06	1,66	720,54	434,06	1,66	720,54
1.2.8.15	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	6.510,96	0,96	6.250,52	6.510,96	0,96	6.250,52
1.2.8.16	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "U" (calha) 14x19x39, exclusivo concreto 08256,01se	M	0,00	14,09	0,00	0,00	14,09	0,00
1.2.8.17	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M3	0,00	407,01	0,00	0,00	407,01	0,00
1.2.8.18	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com minil-escavadeira. af_06/2017	M3	567,01	29,97	16.993,29	567,01	29,97	16.993,29
1.2.8.19	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M3	399,76	32,30	12.912,25	399,76	32,30	12.912,25
1.2.8.20	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.508,00	13,66	24.697,28	1.808,00	13,66	24.697,28
1.2.8.21	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	4.616,80	12,27	56.648,14	4.616,80	12,27	56.648,14
1.2.8.22	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	276,90	11,46	3.196,19	276,90	11,46	3.196,19
1.2.8.23	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.214,90	9,25	11.237,83	1.214,90	9,25	11.237,83
1.2.8.24	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.247,10	7,57	24.580,55	3.247,10	7,57	24.580,55
1.2.8.25	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.737,80	5,87	10.200,89	1.737,80	5,87	10.200,89
1.2.8.26	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	11.579,30	5,18	59.980,77	11.579,30	5,18	59.980,77

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: Y5NDMXNJI5