

CONDER
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 111

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO CG/BM - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLÍNICAS TIPO II - A. NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: R\$24.822.779,96

| Item | Descrição | Unidade | Contrato Vigente | | | Aditivo solicitado | | |
|------|-----------|---------|------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) |

1.2.40.7 Placas indicativas de local / tipo all - quadrado em poliestireno de 4mm pintado com tinta automotiva no formato: 16x16cm - fornecimento e instalação (base conder 60-01-01-719) UN 0,00 0,00 0,00 47,00 60,16 2.827,52

1.2.40.8 Placas indicativas de local / tipo b - quadrado em poliestireno 4mm no formato: 12x12cm - fornecimento e instalação (base conder 60-01-01-720) UN 0,00 0,00 0,00 6,00 63,00 378,00

1.2.40.9 Placas indicativas de local / placas de teto (tipo rp) peça em poliestireno recortado de 4mm no formato 40x18cm - fornecimento e instalação (base conder 60-01-01-721) UN 0,00 0,00 0,00 3,00 117,34 352,02

1.2.40.10 Placas diretrizes de teto (tipo c) / menores - peça em poliestireno de 4mm no formato 90 x 30cm - fornecimento e instalação (base conder 60-01-01-712) UN 0,00 0,00 0,00 10,00 310,64 3.106,40

1.2.40.11 Totem em caixaaria estruturada de 1,50 x 0,50 cm com letras em caixaaria volumétrica de 2cm pintado, fornecimento e instalação. (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 2,00 5.125,75 10.251,50

1.2.40.12 Totem em caixaaria tipo 11 no formato 0,35 x 0,35 estruturado, pintura automotiva e nomes recortados em router com volumetria de 2 cm pintado - fornecimento e instalação (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 4,00 7.883,05 31.532,20

1.2.40.13 Placa em apo. galvanizado com pintura automotiva e adesivo vinil reflexivo recortado eletronicamente; formato: 35 x 50cm suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 polegadas com 170 cm cima do solo. fixação com chumbamento no solo. fornecimento e instalação (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 1,00 1.073,13 1.073,13

1.2.40.14 Caixaaria com pintura automotiva no formato: 115 x 21 cm 1 cm de volumetria, texto em caixaaria formato: 78 x 12,6cm 1 cm de volumetria - fornecimento e instalação (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 1,00 743,61 743,61

1.2.40.15 Sinalizador para porta de vidro, adesivo jateado azul com incisos vazados eletronicamente formatado (base conder) M2 0,00 0,00 0,00 7,45 220,69 1.644,14

1.2.40.16 Placa de recepção retângulo em caixaaria de 3,5 cm formato: 200 x 135cm - espessura da caixaaria pintada com tinta automotiva, detalhe em azul em poli 4 mm pintado com tinta automotiva sobreposto a caixaaria branca; formato: 12 x 135cm texto em poli recortado em 4 mm, pintura automotiva; formato: 171 x 119cm detalhe em azul poli 4 mm, pintura automotiva formato: 27 x 16,8cm detalhe em branco, poli 4 mm, pintura automotiva formato: 26 x 16,8cm fornecimento e instalação (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 1,00 1.676,39 1.676,39

1.2.40.17 Painel geral indicativo seja em adesivo 140 x 140cm texto em poli recortado em 4 mm, pintura automotiva formato: 108x173cm texto em poli recortado em 4 mm, seja em adesivo 140 x 110cm pintura automotiva; formato 95 x 125cm - fornecimento e instalação (base conder) UN 0,00 0,00 0,00 1,00 1.676,39 1.676,39

[Handwritten signature]




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

| Contrato Nº: 017/2017 | | Fonte(s) de Recurso: Não Informado | | Contrato Original: R\$21.539.446,13 | | |
|--|-----------|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| Contratada: CONSORCIO OGBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA | | Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81 | | | | |
| Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA | | Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02 | | | | |
| Local: SALVADOR | | Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,95 | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | |
| | | | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 1.2.41.14 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 21,00 | 70,70 | 1.484,70 | 21,00 | 70,70 | 1.484,70 |
| 1.2.41.15 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 62,00 | 89,91 | 5.574,42 | 65,00 | 89,91 | 5.844,15 |
| 1.2.41.16 | Válvula em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 72,00 | 19,70 | 1.418,40 | 72,00 | 19,70 | 1.418,40 |
| 1.2.41.17 | Engate flexível em inox, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 92,00 | 24,52 | 2.255,84 | 92,00 | 24,52 | 2.255,84 |
| 1.2.41.18 | Chuveiro plástico | UN | 7,00 | 11,56 | 80,92 | 7,00 | 11,56 | 80,92 |
| 1.2.41.19 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação. | UN | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | 58,42 | 0,00 |
| 1.2.41.20 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 10759,0r/se | M2 | 0,00 | 240,26 | 0,00 | 0,00 | 240,26 | 0,00 |
| 1.2.41.21 | Porta papel de louça | UN | 0,00 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 57,65 | 0,00 |
| 1.2.41.22 | Porta papel de plástico | UN | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | 0,00 |
| 1.2.41.23 | Saboneteira de plástico | UN | 75,00 | 29,42 | 2.206,50 | 75,00 | 29,42 | 2.206,50 |
| 1.2.41.24 | Tubo de ferro galvanizado ø 2 (barra praopco deficiente). incl pintura c/resmalte | M | 0,00 | 91,08 | 0,00 | 0,00 | 91,08 | 0,00 |
| 1.2.41.25 | Válvula de descarga automática de 1 1/2" | UN | 0,00 | 277,46 | 0,00 | 0,00 | 277,46 | 0,00 |
| 1.2.41.26 | Bancada em aço Inoxidável 304, acabamento polido, inclusive rodopiã. h=7cm 10810,0r/se | M2 | 34,75 | 1.123,06 | 39.026,34 | 34,75 | 1.123,06 | 39.026,34 |
| 1.2.41.27 | Cuba de aço inox 304, dimensões: 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c/ 680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares 04428,0r/se | UN | 3,00 | 1.799,55 | 5.398,65 | 3,00 | 1.799,55 | 5.398,65 |
| 1.2.41.28 | Ria de expurgo em aço inox | UN | 4,00 | 3.071,69 | 12.286,76 | 4,00 | 3.071,69 | 12.286,76 |
| 1.2.41.29 | Porta toalha inox para papel toalha em folha 02035,0r/se | UN | 28,00 | 91,68 | 2.567,04 | 28,00 | 91,68 | 2.567,04 |
| 1.2.41.30 | Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 c40, da mebel ou similar. 0761,1,0r/se | UN | 71,00 | 64,77 | 4.598,67 | 71,00 | 64,77 | 4.598,67 |
| 1.2.41.31 | Vaso sanitário sfonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016 cs: 95471 | UN | 8,00 | 642,90 | 5.143,20 | 8,00 | 642,90 | 5.143,20 |
| 1.2.41.32 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" 08492,0r/se | UN | 45,00 | 140,05 | 6.302,25 | 45,00 | 140,05 | 6.302,25 |
| 1.2.41.33 | Torneira de pressão de mesa para lavatório | UN | 62,00 | 163,77 | 10.153,74 | 0,00 | 163,77 | 0,00 |
| 1.2.41.34 | Assento plástico universal para vaso sanitário - fornecimento e instalação. | UN | 30,00 | 27,07 | 812,10 | 30,00 | 27,07 | 812,10 |
| 1.2.41.35 | Torneira para lavatório cirurgico com acionamento corcoveo mod. 455 - fornecimento e assentamento (banco de dados conder: 60-01-01-474) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 459,12 | 918,24 |

**CONDER**
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 115

| Item | Descrição | Unidade | Quantitativo | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | | | |
|---|---|---------|--------------|--|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | |
| Contrato Nº: 017/2017 | | | | Fonte(s) de Recurso: Não informado | | Contrato Original: R\$21.539.446,13 | | | |
| Contratada: CONSÓRCIO OG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA | | | | Aditivo Anterior: 11,76% R\$2.532.593,81 | | | | | |
| Serviço: VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. | | | | Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02 | | | | | |
| Local: SALVADOR | | | | Valores Totais: 15,24% R\$24.522.779,96 | | | | | |
| 1.2.43.4 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação, at_12/2015 | M | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.5 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 80 mm (2") - fornecimento e instalação, at_12/2015 | M | 20,00 | 15,22 | 304,40 | 20,00 | 15,22 | 304,40 | 304,40 |
| 1.2.43.6 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, at_05/2015 | M | 400,00 | 4,62 | 1.848,00 | 400,00 | 4,62 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 1.2.43.7 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4 para tubulação com diâmetro de 1/2 a 1 | M | 400,00 | 4,11 | 1.644,00 | 400,00 | 4,11 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| 1.2.43.8 | Eletrocabha perfurada tipo 50x50mm, contampa de pressão | M | 178,50 | 24,34 | 4.344,69 | 0,00 | 24,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.9 | Emerda interna para eletrocabha, 50 x 50mm (ref 09667/orse) | UN | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.10 | Te horizontal 50 x 50 mm para eletrocabha metálica (ref. mopa ou similar) 08686/orse | UN | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.11 | Fechamento 50 x 50 mm para eletrocabha metálica (ref. mopa ou similar) 08686/orse | UN | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.43.12 | Saída lateral para eletroduto de 3/4" | UN | 100,00 | 7,74 | 774,00 | 100,00 | 7,74 | 774,00 | 774,00 |
| 1.2.43.13 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2 (ref. vi.33/valenam, ou similar) 00726/orse | UN | 8,00 | 13,03 | 104,24 | 8,00 | 13,03 | 104,24 | 104,24 |
| 1.2.43.14 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2 (ref. vi.33/valenam, ou similar) 00760/orse | UN | 5,00 | 16,95 | 84,75 | 5,00 | 16,95 | 84,75 | 84,75 |
| 1.2.43.15 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocabha metálica (ref. mopa ou similar) 07881/orse | UN | 178,00 | 7,21 | 1.283,38 | 178,00 | 7,21 | 1.283,38 | 1.283,38 |
| 1.2.43.16 | Fixação de eletrocabhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (matrizec ref. 1431 ou similar) - orse 07384 | M | 500,00 | 20,07 | 10.035,00 | 500,00 | 20,07 | 10.035,00 | 10.035,00 |
| 1.2.43.17 | Chumbador ur 3/8 orse 03292 - fornecimento | UN | 500,00 | 4,06 | 2.030,00 | 500,00 | 4,06 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 1.2.43.18 | Perfildado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm 09669/orse | M | 137,13 | 41,68 | 5.715,58 | 137,13 | 41,68 | 5.715,58 | 5.715,58 |
| 1.2.43.19 | Emenda interna, para perfildado, 38 x 38mm (ref 09667/orse) | UN | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 63,00 | 5,81 | 366,03 | 366,03 |
| 1.2.43.20 | Te para perfildado, 38 x 38 mm (ref 09667/orse) | UN | 3,00 | 7,51 | 22,53 | 3,00 | 7,51 | 22,53 | 22,53 |
| 1.2.43.21 | Fechamento 38 x 38 mm para perfildado metálico (ref. mopa ou similar) ref. 08686/orse | UN | 7,00 | 12,38 | 86,66 | 7,00 | 12,38 | 86,66 | 86,66 |
| 1.2.43.22 | Curva horizontal 90º p/perfildado: 38x38mm | UN | 5,00 | 15,53 | 77,65 | 5,00 | 15,53 | 77,65 | 77,65 |
| 1.2.43.23 | Ganchos longos, para perfildado, (ref. mopa ou similar) 09673/orse | UN | 137,00 | 8,70 | 1.191,90 | 137,00 | 8,70 | 1.191,90 | 1.191,90 |
| 1.2.43.24 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, at_12/2015 | M | 100,00 | 10,63 | 1.063,00 | 100,00 | 10,63 | 1.063,00 | 1.063,00 |




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 116

CGOYALTOU: opção para o código de produto. O código de produto no código de serviço deve ser especificado por código de produto e código de serviço. O código de produto e o código de serviço devem ser especificados no código de produto e código de serviço. O código de produto e o código de serviço devem ser especificados no código de produto e código de serviço.

| Item | Descrição | Unidade | Quantitativo | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | | Valor (R\$) |
|--|---|---------|--------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------|---|
| | | | | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | |
| Contrato Nº: 01/7/2017 Contratada: CONSORCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. Local: SALVADOR | | | | Fontes de Recurso: Não informado | | Contrato Original: Aditivos Anteriores: Aditivo Atual: Valores Totais: | | R\$21.539.446,13 R\$2.532.593,81 R\$750.740,02 15,24% R\$24.822.779,96 |
| 1.2.43.25 | Eletrocalha perfurada 50x50 mm com tampa, inclusive conexão (base conder 60-01-01-583) | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 52,71 | 9.408,74 |
| 1.2.44 PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEÇAÇÕES | | | | 54.168,00 | | | | 54.168,00 |
| 1.2.44.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at. 12/2015 | M | 16.840,00 | 2,73 | 45.973,20 | 16.840,00 | 2,73 | 45.973,20 |
| 1.2.44.2 | Terminal para cabo 2,50mm2 08006/orse | UN | 1.500,00 | 1,26 | 1.890,00 | 1.500,00 | 1,26 | 1.890,00 |
| 1.2.44.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, at. 12/2015 | M | 156,00 | 14,82 | 2.311,92 | 156,00 | 14,82 | 2.311,92 |
| 1.2.44.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at. 12/2015 | M | 213,00 | 5,72 | 1.218,36 | 213,00 | 5,72 | 1.218,36 |
| 1.2.44.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at. 12/2015 | M | 182,00 | 4,26 | 775,32 | 182,00 | 4,26 | 775,32 |
| 1.2.44.6 | Cabo de cobre pp 3 x 2,5;mm2, 450/750 v - fornecimento e instalação | M | 240,00 | 8,33 | 1.999,20 | 240,00 | 8,33 | 1.999,20 |
| 1.2.45 PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS | | | | 158.578,07 | | | | 160.955,38 |
| 1.2.45.1 | QGBT - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 37.636,74 | 37.636,74 | 1,00 | 37.636,74 | 37.636,74 |
| 1.2.45.2 | QGBT essenc- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 15.552,25 | 15.552,25 | 1,00 | 15.552,25 | 15.552,25 |
| 1.2.45.3 | Qd equip 1- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 8.111,47 | 8.111,47 | 1,00 | 8.111,47 | 8.111,47 |
| 1.2.45.4 | Qd equip 2- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 9.243,74 | 9.243,74 | 1,00 | 9.243,74 | 9.243,74 |
| 1.2.45.5 | Qd equip 3- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 9.243,74 | 9.243,74 | 1,00 | 9.243,74 | 9.243,74 |
| 1.2.45.6 | Qd1f 1-fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 11.380,83 | 11.380,83 | 1,00 | 11.380,83 | 11.380,83 |
| 1.2.45.7 | Qd1f 2- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 11.380,83 | 11.380,83 | 1,00 | 11.380,83 | 11.380,83 |
| 1.2.45.8 | Qd1f 3- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 6.318,01 | 6.318,01 | 1,00 | 6.318,01 | 6.318,01 |
| 1.2.45.9 | Qd1f quarta e qulosque 1- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 6.318,01 | 6.318,01 | 1,00 | 6.318,01 | 6.318,01 |
| 1.2.45.10 | Qd dirurg- fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 1.861,89 | 1.861,89 | 1,00 | 1.861,89 | 1.861,89 |
| 1.2.45.11 | Qd-llu 1 - quadro de iluminação externa 1 - fornecimento e instalação de quadro de embutir, metálico, com barramento de cobre de 100a ² , conforme projeto "planta de implantação iluminação externa" | UN | 1,00 | 4.543,90 | 4.543,90 | 1,00 | 4.543,90 | 4.543,90 |
| 1.2.45.12 | Quadro de bombas de reaquecimento e instalação de quadro de sobrepot metálico p/ automação de 02 bombas centrifugas de 1cv c/ acionamento alternado. Inclusive chaves controladoras, c/ opção de partida manual e automática. | UN | 1,00 | 4.496,76 | 4.496,76 | 1,00 | 4.496,76 | 4.496,76 |




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 117

| Item | Descrição | Unidade | Quantitativo | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | |
| | | | | Contrato Original: | | Aditivo solicitado | | | |
| | | | | R\$21.539.446,13 | | R\$21.539.446,13 | | | |
| | | | | Aditivos Anteriores: | | R\$2.532.593,91 | | | |
| | | | | 11,76% | | R\$2.532.593,91 | | | |
| | | | | Aditivo Atual: | | R\$750.740,02 | | | |
| | | | | 3,49% | | R\$750.740,02 | | | |
| | | | | Valores Totais: | | R\$24.822.779,96 | | | |
| | | | | 15,24% | | R\$24.822.779,96 | | | |
| Contrato Nº: | 017/2017 | | | | | | | | |
| Contratada: | CONSORCIO OG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA | | | | | | | | |
| Serviço: | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. | Fonte(s) de Recurso: Não Informado | | | | | | | |
| Local: | SALVADOR | | | | | | | | |
| 1.2.45.13 | Quadro de bombas de incêndio - fornecimento e instalação de quadro de sobrepôr metálico pl. automação de 03 bombas centrifugas de 20v e 01 bomba centrifuga de 1cv, ambas c/ acionamento alternado; inclusive chaves controladoras, v/ opção de partida manual e automática. | UN | 1,00 | 20.289,84 | 20.289,84 | 1,00 | 20.289,84 | 20.289,84 | |
| 1.2.45.14 | Qd-offalm. - quadro offalmologia - fornecimento e instalação de quadro de embutir, metálico, com barramento de cobre 1/2"x1/8", conforme projeto 02/04 "planta baixa - tomadas". | UN | 1,00 | 3.190,77 | 3.190,77 | 1,00 | 3.190,77 | 3.190,77 | |
| 1.2.45.15 | Qd opd - quadro opd - fornecimento e instalação - de quadro de embutir, metálico, com barramento de cobre 1/2"x1/8", conforme projeto 01/04 "planta baixa - iluminação". | UN | 1,00 | 3.136,46 | 3.136,46 | 1,00 | 3.136,46 | 3.136,46 | |
| 1.2.45.16 | Qf mangos - quadro mangografia - fornecimento e instalação de quadro de embutir, metálico, com barramento de cobre 1/2"x1/8", conforme projeto 02/04 "planta baixa - tomadas". | UN | 1,00 | 5.872,83 | 5.872,83 | 1,00 | 5.872,83 | 5.872,83 | |
| 1.2.45.17 | Quadro do estabilizador da ressonancia magnetica - q-erm - fornecimento e instalação (base conder) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.356,83 | 1.356,83 | |
| 1.2.45.18 | Quadro ar condicionado da ressonância magnetica - q-ac-rm - fornecimento e instalação (base conder) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.020,48 | 1.020,48 | |
| 1.2.46 | PREDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS E CONDULETES | | | 11.450,85 | | | 11.450,85 | | |
| 1.2.46.1 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. at_12/2015 | UN | 236,00 | 13,17 | 3.108,12 | 236,00 | 13,17 | 3.108,12 | |
| 1.2.46.2 | Caixa de derivação tipo t 4x2 em pvc rígido p/retrodo rosável | UN | 583,00 | 14,31 | 8.342,73 | 583,00 | 14,31 | 8.342,73 | |
| 1.2.47 | PREDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS | | | 107.716,05 | | | 100.749,42 | | |
| 1.2.47.1 | Luminária circular de embutir, em forro modulado c/corpo em chapta de aço tratadac/acabamento em pintura epoxi; c/difusor em acrílico leitoso p/quadro; lâmpadas fluorescentes compactas de 18w completa | UN | 64,00 | 289,46 | 18.525,44 | 64,00 | 289,46 | 18.525,44 | |
| 1.2.47.2 | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w (tecnolux ref. fle-8157/232 ou similar), completa 537/orse | UN | 118,00 | 84,34 | 9.952,12 | 118,00 | 84,34 | 9.952,12 | |
| 1.2.47.3 | Luminária hermética de sobrepôr, 2x32w, com corpo em chapta de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente; refletor faceado em alumínio anodizado; difusor em vidro temperado transparente; da luminoterm. ref. ch02-s232 ou similar, completa- 8068/orse | UN | 88,00 | 480,36 | 42.271,68 | 88,00 | 480,36 | 42.271,68 | |
| 1.2.47.4 | Luminária hermética de embutir com refletor e alças parabólicas em alumínio anodizado; difusor em vidro temperado transparente orse-05080 | UN | 6,00 | 614,54 | 3.687,24 | 6,00 | 614,54 | 3.687,24 | |
| 1.2.47.5 | Luminária de embutir com alças em alumínio, para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. c-2338, da lustres projeto ou similar, orse/10005 | UN | 19,00 | 223,72 | 4.250,68 | 45,00 | 223,72 | 10.067,40 | |



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - N° 5

Folha 118

| Item | Descrição | Unidade | Quantitativo | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | | Valor (R\$) |
|---|--|---------|------------------------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | |
| Contrato N°: 0172017 Contratada: CONSORCIO QGBMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A. NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. Local: SALVADOR | | | Fonte(s) de Recurso: Não Informado | Contrato Original: Aditivos Anteriores: R\$21.539.446,13 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,98 | | | | |
| 1.2.47.6 | Luminária decorativa dupla, base em alumínio fundido, difusor esférico de vidro, c/ base de 2,5m c/duas lâmpadas de flúor compactas eletrônicas de 26w orse/00579 | UN | 7,00 | 460,36 | 3.222,52 | 7,00 | 460,36 | 3.222,52 |
| 1.2.47.7 | Luminária pendente, com alojamento cilíndrico em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente orse-07296 | UN | 45,00 | 503,37 | 22.651,65 | 19,00 | 503,37 | 9.564,03 |
| 1.2.47.8 | Luminária de embutir com 1 lâmpada incandescente leitosa de 60w orse:9624 | UN | 4,00 | 54,86 | 219,44 | 4,00 | 54,86 | 219,44 |
| 1.2.47.9 | Luminária tipo arandela para 1 lâmpada 60w tipo residencial orse-10919 | UN | 22,00 | 117,49 | 2.584,78 | 22,00 | 117,49 | 2.584,78 |
| 1.2.47.10 | Luminária globo vidro leitosa/plafonier/bocallâmpada fluorescente 40w | UN | 5,00 | 54,44 | 272,20 | 5,00 | 54,44 | 272,20 |
| 1.2.47.11 | Balizador retangular em alumínio com pintura eletrostatica branca 1x20w fluorescente compacta | UN | 1,00 | 78,30 | 78,30 | 1,00 | 78,30 | 78,30 |
| 1.2.47.12 | Supporte metalico p/ focc cirurgico 40x40x40 cm. (base conder) | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 304,27 | 304,27 |
| PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | 151.691,58 | | | 179.833,22 | |
| 1.2.48.1 | Line corcõs com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6 - 10267/orse | UN | 225,00 | 48,88 | 10.998,00 | 236,00 | 48,88 | 11.535,68 |
| 1.2.48.2 | Bandejas para equipamentos de rack 19" ref. 11417/orse | UN | 16,00 | 141,44 | 2.263,04 | 16,00 | 141,44 | 2.263,04 |
| 1.2.48.3 | Patch panel de 24 posições rj-45 com parafusos e arruelas para fixação instalação direta em racks de 19", classe a, furukawa ou similar 11229/orse | UN | 10,00 | 590,48 | 5.904,80 | 21,00 | 590,48 | 12.400,08 |
| 1.2.48.4 | Guia horizontal de cabos fechada para rack 19" | UN | 8,00 | 36,09 | 288,72 | 16,00 | 36,09 | 577,44 |
| 1.2.48.5 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 44u x 670mm 11228/orse | UN | 2,00 | 2.250,99 | 4.501,98 | 2,00 | 2.250,99 | 4.501,98 |
| 1.2.48.6 | Régua 8 tomadas tipo universal 2p+1 (nbr 13249) de 10 ampères, 16ª disjuntor com capacidade até 240 v p/ rack 19 c/ disjuntor, cabo de força de 1,95 metros | UN | 2,00 | 109,50 | 219,00 | 4,00 | 109,50 | 438,00 |
| 1.2.48.7 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | UN | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00 |
| 1.2.48.8 | Conector macho rj-45 - categoria 6.ref:11242/orse | UN | 225,00 | 8,63 | 1.941,75 | 236,00 | 8,63 | 2.036,68 |
| 1.2.48.9 | Central telefonica pbx | UN | 0,00 | 15.224,10 | 0,00 | 0,00 | 15.224,10 | 0,00 |
| 1.2.48.10 | Cabo utp cat. 6 enhanced;350mhz com 4 pares | M | 9.420,00 | 7,57 | 71.309,40 | 9.880,00 | 7,57 | 74.791,60 |
| 1.2.48.11 | Cabo telefonico c/ 50 75 pares. (uso interno) - fornecimento e instalacao | M | 100,00 | 27,95 | 2.795,00 | 100,00 | 27,95 | 2.795,00 |
| 1.2.48.12 | Cabo c/ 50-100 | M | 15,00 | 38,42 | 576,30 | 15,00 | 38,42 | 576,30 |
| 1.2.48.13 | Cabo telefonico c/ p-api-50, 10.pares. (uso externo) - fornecimento e instalacao | M | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 |
| 1.2.48.14 | Coe api 50-2 | M | 30,00 | 3,45 | 103,50 | 30,00 | 3,45 | 103,50 |

[Handwritten signature]



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO OGIBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

| Item | Descrição | Unidade | Quantitativo | Contrato Vigente | | Aditivo solicitado | | | |
|------|-----------|---------|--------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | Quantitativo | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|
| 1.2.48.15 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brisa dim 55x35x55cm | UN | 0,00 | 165,97 | 0,00 | 0,00 | 165,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.48.16 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 21,00 | 8,31 | 174,51 | 880,00 | 8,31 | 5.733,90 | |
| 1.2.48.17 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 87,00 | 10,63 | 924,81 | |
| 1.2.48.18 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 18,00 | 10,40 | 187,20 | 18,00 | 10,40 | 187,20 | |
| 1.2.48.19 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 76,00 | 15,22 | 1.156,72 | |
| 1.2.48.20 | Duto flexível tipo pesad diâmetro 90mm, embutido no piso com profundidade de 0,50m, envasado em concreto magro tek= 13 mpa (130 kgf cm²) | M | 0,00 | 88,91 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 0,00 | |
| 1.2.48.21 | Eletrocalha galvanizada totalmente perfurada, sem tampa dim: (200x100x3000)mm | M | 201,00 | 36,85 | 7.406,85 | 201,00 | 36,85 | 7.406,85 | |
| 1.2.48.22 | Emenda para eletrocalha dim: (200x100)mm | UN | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 88,00 | 13,40 | 911,20 | |
| 1.2.48.23 | Condutete 1" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação | UN | 4,00 | 19,56 | 78,24 | 4,00 | 19,56 | 78,24 | |
| 1.2.48.24 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 225,00 | 10,19 | 2.292,75 | 236,00 | 10,19 | 2.404,84 | |
| 1.2.48.25 | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepõe) fornecimento e instalação | UN | 0,00 | 373,93 | 0,00 | 0,00 | 373,93 | 0,00 | |
| 1.2.48.26 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 430,00 | 8,02 | 3.448,60 | 430,00 | 8,02 | 3.448,60 | |
| 1.2.48.27 | Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 15,00 | 14,21 | 213,15 | 15,00 | 14,21 | 213,15 | |
| 1.2.48.28 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Nitrile) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (manivela ref. 1431 ou similar) 073844orse | M | 201,00 | 20,07 | 4.034,07 | 201,00 | 20,07 | 4.034,07 | |
| 1.2.48.29 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2 fixada em perfurado em laje. af_05/2015 cs:91170 | M | 240,00 | 2,27 | 544,80 | 240,00 | 2,27 | 544,80 | |
| 1.2.48.30 | Caixa de passagem para telefone 150x150x15cm (sobrepõe) fornecimento e instalação | UN | 3,00 | 898,59 | 2.695,77 | 3,00 | 898,59 | 2.695,77 | |
| 1.2.48.31 | Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 40,00 | 22,23 | 889,20 | 40,00 | 22,23 | 889,20 | |
| 1.2.48.32 | Bucha com arruela em liga espacial zamak/eletroduto 20mm, d=3/4 orse - 089924 | UN | 130,00 | 3,51 | 456,30 | 130,00 | 3,51 | 456,30 | |
| 1.2.48.33 | Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector | UN | 1,00 | 55,85 | 55,85 | 1,00 | 55,85 | 55,85 | |

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: IYOTY1ODG3