



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 121

Contrato Nº: 01/7/2017
 Contratada: CONSORCIO CG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A - NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: R\$24.822.779,96
 Aditivo solicitado: 15,24%

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.2.49.14	Condutete 1" em liga de alumínio fundido tipo "X" - fornecimento e instalação	UN	36,00	23,74	854,64	36,00	23,74	854,64
1.2.49.15	Vergalhão rosca de 1/4	M	9,00	12,90	116,10	9,00	12,90	116,10
1.2.49.16	Caixa de inspeção, 40x40x50 em alv. tipo esp=10cm revestida e cilindr. em c.a	UN	36,00	181,69	6.540,84	36,00	181,69	6.540,84
1.2.49.17	Condutete 1 1/4 em liga de alumínio fundido tipo X - fornecimento e instalação 9206/orse	UN	2,00	38,32	76,64	2,00	38,32	76,64
1.2.49.18	Bucha com arruela em liga especial zamak/eletroduto 20mm, d=3/4 orse - 08924	UN	50,00	3,51	175,50	50,00	3,51	175,50
1.2.49.19	Bucha com arruela em liga especial zamak/eletroduto 50mm, d=2 orse - 00346	UN	4,00	5,65	22,60	4,00	5,65	22,60
1.2.49.20	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado orse 00665	M	1,00	14,32	14,32	1,00	14,32	14,32
1.2.49.21	Caixa de passagem 20x20 cm, em chapá aço galvanizado orse 00650	M	1,00	55,24	55,24	1,00	55,24	55,24
1.2.49.22	Condutete 1 1/4 em liga de alumínio fundido tipo X - fornecimento e instalação 9206/orse	UN	2,00	38,32	76,64	2,00	38,32	76,64
1.2.49.23	Bucha com arruela em liga especial zamak/eletroduto 20mm, d=3/4 orse - 09924	UN	39,00	3,51	136,89	39,00	3,51	136,89
1.2.49.24	Bucha com arruela em liga especial zamak/eletroduto 50mm, d=2 orse - 00346	UN	4,00	5,65	22,60	4,00	5,65	22,60
1.2.49.25	Bucha / arruela alumínio 1"	CJ	16,00	1,69	27,04	16,00	1,69	27,04
1.2.49.26	Câmara de vídeo com domo	UN	15,00	6.893,71	100.405,65	15,00	6.893,71	100.405,65
1.2.49.27	Câmara Ip	UN	32,00	3.989,16	127.653,12	32,00	3.989,16	127.653,12
1.2.49.28	Controladora para o controle de acesso	UN	1,00	10.247,61	10.247,61	1,00	10.247,61	10.247,61
1.2.49.29	Leitora biométrica	UN	1,00	4.615,01	4.615,01	1,00	4.615,01	4.615,01
1.2.49.30	Borão de destrave	UN	1,00	1.295,20	1.295,20	1,00	1.295,20	1.295,20
1.2.49.31	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso	UN	1,00	2.547,18	2.547,18	1,00	2.547,18	2.547,18
1.2.49.32	Rack fechado 20us, completo	UN	1,00	1.761,04	1.761,04	1,00	1.761,04	1.761,04
1.2.49.33	Bracket - rack aberto de parede	UN	1,00	824,00	824,00	1,00	824,00	824,00
1.2.49.34	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00	10,19	10,19	1,00	10,19	10,19
1.2.49.35	Condutete em liga de alumínio tipo "F" 3/4" - fornecimento e instalação	UN	6,00	16,91	101,46	6,00	16,91	101,46
1.2.49.36	Condutete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "X" - fornecimento e instalação	UN	6,00	16,22	97,32	6,00	16,22	97,32
1.2.49.37	Cabo utp cat. 6 enhanced 350mhz com 4 pares	M	2.230,00	7,57	16.881,10	2.530,00	7,57	19.152,10
1.2.49.38	Saída de eletrocabo 3/4"	UN	39,00	16,53	644,67	39,00	16,53	644,67
1.2.49.39	Eletroduto rígido rosca vel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	210,00	8,02	1.684,20	210,00	8,02	1.684,20



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 126


Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO OGIBV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado	
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)

1.2.52.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	349,00	17,08	5.960,92	349,00	17,08	5.960,92
1.2.52.3	Tubo pvc corrugado rígido perfurado dn 150 para drenagem - fornecimento e instalação	M	230,00	38,82	8.928,60	230,00	38,82	8.928,60
1.2.52.4	Tubo pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	0,00	10,46	0,00	270,00	10,46	2.824,20
1.2.52.5	Belho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	40,00	64,54	2.581,60	40,00	64,54	2.581,60
1.2.52.6	Belho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	54,00	13,06	705,24	54,00	13,06	705,24
1.2.52.7	Belho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00	14,07	84,42	6,00	14,07	84,42
1.2.52.8	Belho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	54,00	13,12	708,48	54,00	13,12	708,48
1.2.52.9	Belho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UN	0,90	5,03	0,00	0,00	5,03	0,00
1.2.52.10	Grelha ff 30x90cm, 135kg, pl/cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação	UN	4,00	319,89	1.279,56	4,00	319,89	1.279,56
1.2.52.11	Caixa de inspeção 60x80x80cm em alvenaria - execução	UN	16,00	334,96	5.359,36	16,00	334,96	5.359,36
1.2.52.12	Belho 90° soldável de pvc marrom/comrosca metálica ø 32 mm x 3/4	UN	0,00	23,59	0,00	0,00	23,59	0,00
1.2.52.13	Ralo hemisférico em P. P., tipo abacaxi ø 75mm 09752/orse	UN	57,00	26,90	1.533,30	57,00	26,90	1.533,30
1.2.52.14	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	M	74,00	102,76	7.604,24	74,00	102,76	7.604,24
1.2.52.15	Calha retangular dim=0,30x0,30 esp=0,08m em concreto de 15mpa, incl:escavação e expurgo	M	32,00	104,96	3.358,72	32,00	104,96	3.358,72
1.2.52.16	Grelha de ferro fundido para canaliza larg = 15cm, fornecimento e assentamento	M	32,00	118,98	3.807,36	32,00	118,98	3.807,36
1.2.53	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA RAIOS				97.688,13			105.142,64
1.2.53.1	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalação	UN	0,00	13,31	0,00	232,00	13,31	3.087,92
1.2.53.2	Bucha e arruela 3/4"	UN	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
1.2.53.3	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação	M	502,00	22,04	11.064,08	502,00	22,04	11.064,08
1.2.53.4	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	M	790,00	31,27	24.703,30	790,00	31,27	24.703,30

[Handwritten signature and stamp]



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Bolém de Aditivo - Nº 5


Folha 127

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO OG/BNV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A. NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.2.53.5	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	UN	26,00	54,37	1.413,62	26,00	54,37	1.413,62
1.2.53.6	Re-bar 3/8"	M	260,00	48,95	12.727,00	260,00	48,95	12.727,00
1.2.53.7	Clip zincado para re-bar 3/8"	UN	156,00	7,71	1.202,76	156,00	7,71	1.202,76
1.2.53.8	Caixa de inspeção do aterramento tipo solo, de pvc diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido tel-550	UN	26,00	116,05	3.017,30	26,00	116,05	3.017,30
1.2.53.9	Cartucho nº 32 tel. 9999932	UN	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00
1.2.53.10	Alicate 2-200 tel. 999200	UN	0,00	218,87	0,00	0,00	218,87	0,00
1.2.53.11	Grampo tipo unhya em cobre para fixação direta para cabo de cobre 16mm² a 50 mm² com furo de 8mm². ref.: tel.720	UN	251,00	12,63	3.170,13	360,00	12,63	4.789,40
1.2.53.12	Aterrisent com conector de pino m12	UN	104,00	73,58	7.652,32	108,00	73,58	7.946,84
1.2.53.13	Conector de compressão re-bar (8mm) - cabo # 35mm² fab.: burndy/ ou similar - 08006/orse	UN	0,00	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00
1.2.53.14	Conector de compressão re-bar (8mm) - cabo # 50mm² fab.: burndy/ ou similar - 07925/orse	UN	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
1.2.53.15	Solda eletrolítica	UN	146,00	178,39	26.044,94	146,00	178,39	26.044,94
1.2.53.16	Conector de medição em bronze c/4 parafusos picabos de cobre 16-70mm² ref:tel:560 (para-raio) 09048/orse	UN	232,00	24,43	5.667,76	332,00	24,43	8.110,76
1.2.53.17	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel:5238 07904/orse	UN	156,00	6,57	1.024,92	156,00	6,57	1.024,92
1.2.54	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				235.387,48			268.003,24
1.2.54.1	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	330,00	9,60	3.168,00	330,00	9,60	3.168,00
1.2.54.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.200,00	3,22	10.304,00	3.200,00	3,22	10.304,00
1.2.54.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	950,00	4,26	4.047,00	950,00	4,26	4.047,00
1.2.54.4	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	420,00	5,72	2.402,40	420,00	5,72	2.402,40
1.2.54.5	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	597,00	5,41	3.229,77	597,00	5,41	3.229,77

127 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 130

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.2.54.42	Exaustor centrífugo simples aspiração v=370m3/h p=10minca, motor 0,16cv/220v monof, 4 polos, rpm=1286 mod.css-180	UN	1,00	2.786,22	2.786,22	3,00	2.786,22	8.358,66
1.2.54.43	Exaustor centrífugo simples aspiração v=1000m3/h p=20minca, motor 0,25cv/220v monof, 4 polos, rpm=1033 mod.css-250	UN	1,00	4.081,06	4.081,06	1,00	4.081,06	4.081,06
1.2.54.44	Exaustor axial vazão 340m³ pee-140pa potencia 25w tensão 200V/160hz	UN	15,00	614,88	9.220,20	15,00	614,68	9.220,20
1.2.54.45	Tubo pvc, serie normal, esgoto, predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. at_12/2014	M	80,00	17,08	1.366,40	80,00	17,06	1.366,40
1.2.54.46	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	70,00	9,85	675,50
1.2.54.47	Cabo de cobre pp 3x4mm2 450/750v (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	70,00	9,65	675,50
1.2.54.48	Cabo de cobre pp 3x6mm2 450/750v (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	14,15	707,50
1.2.54.49	Cabo de cobre pp 3x10mm2 1kv (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	25,73	1.286,50
1.2.54.50	Caixa de passagem para instalação de split (caixa polar) - fornecimento e instalação (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	73,00	42,01	3.066,64
1.2.54.51	Placa eletrônica principal para evaporadora - 18.000 a 60.000 btus (fornecimento e instalação) (base conder)	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	463,54	463,54
1.2.55	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				125.134,20			154.702,55
1.2.55.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. at_12/2015	M	200,00	4,26	852,00	200,00	4,26	852,00
1.2.55.2	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. at_12/2015	M	200,00	5,72	1.144,00	200,00	5,72	1.144,00
1.2.55.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. at_12/2015	M	100,00	9,60	960,00	100,00	9,60	960,00
1.2.55.4	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. at_12/2015	M	850,00	52,76	44.846,00	850,00	52,76	44.846,00
1.2.55.5	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2	M	0,00	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00
1.2.55.6	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. at_12/2015	M	100,00	5,41	541,00	100,00	5,41	541,00
1.2.55.7	Eletroduto de pvc rosçável, diâmetro de 32 mm (1")	M	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00
1.2.55.8	Caixa de passagem 20x20 cm, em chapaço galvanizado orsa 00650	M	0,00	55,24	0,00	0,00	55,24	0,00
1.2.55.9	Quadro elétrico - qac	UN	2,00	1.235,58	2.471,16	2,00	1.235,58	2.471,16

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: A3NTA1MZA5