




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		Valor (R\$)
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	
				Contrato Original:		Aditivo Anterior:		R\$21.539.446,13
				Fonte(s) de Recurso: Não Informado		Aditivo Atual:		R\$2.532.593,81
				Valores Totais:		15,24%		R\$24.822.779,96
1.2.123	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS	M2	40,24	59,11	2.378,59	40,24	59,11	2.378,59
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014								
1.2.123.1		M2	40,24	59,11	2.378,59	40,24	59,11	2.378,59
Cobogó de concreto (elemento vazado), 5x50x50cm, assentado com argamassa de cimento e areia com acq. 08-25								
1.2.123.2		M2	11,56	112,49	1.300,38	11,56	112,49	1.300,38
CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS								
1.2.124		M2	2,76	460,17	1.270,07	2,76	460,17	1.270,07
Porta de ferro, de abrir, tipo chapa, lisa, com guarnições								
1.2.124.1		M2	2,76	460,17	1.270,07	2,76	460,17	1.270,07
CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.2.125		M2	30,00	35,30	1.059,00	30,00	35,30	1.059,00
Regularização de superfícies de piso/parede p/impermeabilização								
1.2.125.1		M2	30,00	74,09	2.222,70	30,00	74,09	2.222,70
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm								
1.2.125.2		M2	30,00	29,38	881,40	30,00	29,38	881,40
Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco: 1:7 cm, e=3 cm								
1.2.125.3		M2	30,00	29,38	881,40	30,00	29,38	881,40
CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS								
1.2.126		M2	27,36	3,78	103,42	27,36	3,78	103,42
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014								
1.2.126.1		M2	27,36	3,78	103,42	27,36	3,78	103,42
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014								
1.2.126.2		M2	80,48	2,96	238,22	80,48	2,96	238,22
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014								
1.2.126.3		M2	80,48	28,70	2.309,78	80,48	28,70	2.309,78
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015								
1.2.126.4		M2	27,36	36,43	996,72	27,36	36,43	996,72
CASA DE BOMBAS - PISOS								
1.2.127		M3	1,50	377,64	566,46	1,50	377,64	566,46
Lastro de concreto, preparo mecânico								
1.2.127.1		M3	1,50	377,64	566,46	1,50	377,64	566,46
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014								
1.2.127.2		M2	15,00	34,86	522,90	15,00	34,86	522,90
Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado								
1.2.127.3		M2	15,00	83,08	1.246,20	15,00	83,08	1.246,20
CASA DE BOMBAS - PINTURA								
1.2.128		M2	15,00	83,08	1.246,20	15,00	83,08	1.246,20

[Handwritten signature]



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 163

ANEXO I - Edital nº 001/2014 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO BARRIO DE SÃO JACINTO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.

Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original:

R\$21.539.446,13

Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81

Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02

Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.2.133	QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS				5.343,03			5.343,03
1.2.133.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	59,00	13,66	805,94	59,00	13,66	805,94
1.2.133.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	46,00	11,46	527,16	46,00	11,46	527,16
1.2.133.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	74,00	9,25	684,50	74,00	9,25	684,50
1.2.133.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	51,00	7,57	386,07	51,00	7,57	386,07
1.2.133.5	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	7,00	10,06	70,42	7,00	10,06	70,42
1.2.133.6	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	10,00	8,81	88,10	10,00	8,81	88,10
1.2.133.7	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	14,79	81,22	1.201,24	14,79	81,22	1.201,24
1.2.133.8	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	7,90	24,84	196,24	7,90	24,84	196,24
1.2.133.9	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	11,59	56,80	658,31	11,59	56,80	658,31
1.2.133.10	Concretagem de pilares, tek = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	0,57	434,92	247,90	0,57	434,92	247,90
1.2.133.11	Concretagem de vigas e lajes, tek=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	1,40	340,82	477,15	1,40	340,82	477,15
1.2.134	QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS				4.159,19			3.278,76
1.2.134.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	32,50	114,13	3.709,23	0,00	114,13	0,00
1.2.134.2	Cobogo de concreto (elemento vazado), 5x50x50cm, assentado com argamassa de cimento e areia com aço ca-25	M2	4,00	112,49	449,96	4,00	112,49	449,96



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 164

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO OCIBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Prego Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.2.134.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 cs: 87524 M2 0,00 0,00 0,00 32,50 87,04 2.826,80

1.2.135 QUISQUE - ESQUADRIAS E FERRAGENS 1.266,46 1.266,46

1.2.135.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 179,45 358,90 2,00 179,45 358,90

1.2.135.2 Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 224,33 448,66 2,00 224,33 448,66

1.2.135.3 Alizai / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 25,26 50,52 2,00 25,26 50,52

1.2.135.4 Laminado melamínico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola M2 5,04 44,00 221,76 5,04 44,00 221,76

1.2.135.5 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 93,31 186,62 2,00 93,31 186,62

1.2.136 QUISQUE - REVESTIMENTOS 4.576,29 4.576,29

1.2.136.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 M2 93,55 2,96 276,91 93,55 2,96 276,91

1.2.136.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 M2 64,15 26,70 1.841,11 64,15 26,70 1.841,11

1.2.136.3 Emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 M2 29,40 27,75 815,85 29,40 27,75 815,85

1.2.136.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 M2 29,40 49,71 1.461,47 29,40 49,71 1.461,47

1.2.136.5 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adestvo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 M2 4,50 3,78 17,01 4,50 3,78 17,01

1.2.136.6 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução M2 4,50 36,43 163,94 4,50 36,43 163,94

1.2.137 QUISQUE - PISOS 2.816,00 2.816,00

164 de 175




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 165

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Contrato Nº: 017/2017 Contratada: CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. Local: SALVADOR				Fonte(s) de Recurso: Não Informado Aditivo Atual: 3,49% Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96		Contrato Original: R\$21.539.446,13 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81 R\$27.072.040,94		
1.2.137.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	1,99	377,64	751,50	1,99	377,64	751,50
1.2.137.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	22,50	34,86	784,35	22,50	34,86	784,35
1.2.137.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	7,00	35,84	250,88	7,00	35,84	250,88
1.2.137.4	Revestimento de piso ou parede com pedra arêntica, dimensões 50x50 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ti, exclusiva regularização da base ref. 2207/orse	M2	15,50	58,40	905,20	15,50	58,40	905,20
1.2.137.5	Soleira em granito 15 cm	M	1,20	103,39	124,07	1,20	103,39	124,07
1.2.138	QUISQUE - PINTURA				1.541,13			1.541,13
1.2.138.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	64,15	2,13	136,64	64,15	2,13	136,64
1.2.138.2	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M2	4,50	2,43	10,94	4,50	2,43	10,94
1.2.138.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	4,50	11,49	51,71	4,50	11,49	51,71
1.2.138.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,15	10,75	689,61	64,15	10,75	689,61
1.2.138.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,45	10,12	652,23	64,45	10,12	652,23
1.2.139	QUISQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.015,49			1.015,49
1.2.139.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00	25,35	76,05	3,00	25,35	76,05
1.2.139.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	1,00	97,78	97,78	1,00	97,78	97,78
1.2.139.3	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00	10,19	50,95	5,00	10,19	50,95
1.2.139.4	Caixa de pvc rígido octogonal dimensões 4 x 4	UN	4,00	12,55	50,20	4,00	12,55	50,20
1.2.139.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00	2,73	163,80	60,00	2,73	163,80
1.2.139.6	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00	4,33	129,90	30,00	4,33	129,90
1.2.139.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00	20,75	83,00	4,00	20,75	83,00



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 168

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSÓRCIO CIG/BAV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.

Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado

Contrato Original: R\$21.539.446,13
Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02

Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.2.145.1	Limpeza final da obra	M2	20,00	2,06	41,20	20,00	2,06	41,20
1.2.146	SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA				81.462,57			80.365,42
1.2.146.1	Betrocalha perfurada 200x100mm com tampa, inclusive conexão	M	140,00	121,85	17.059,00	140,00	121,85	17.059,00
1.2.146.2	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (trante) com rosca total Ø 1/4 x 1000mm (mm (marvitec ref. 1431 ou similar) 07384/orse	M	140,00	20,07	2.809,80	140,00	20,07	2.809,80
1.2.146.3	Concreto usinado bombeado fck 25mpa, inclusive lançamento e adensamento cs.74138/3	M3	1,60	447,63	716,21	1,60	447,63	716,21
1.2.146.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,6mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm, cs.73753/1	M2	450,34	81,27	36.599,13	450,34	81,27	36.599,13
1.2.146.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af_08/2014	M2	40,50	114,13	4.622,27	0,00	114,13	0,00
1.2.146.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af_06/2014	M2	57,60	2,96	170,50	57,60	2,96	170,50
1.2.146.7	Massa única, para recobrimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af_06/2014	M2	72,60	28,70	2.083,62	72,60	28,70	2.083,62
1.2.146.8	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l, af_08/2014	M2	15,00	3,78	56,70	15,00	3,78	56,70
1.2.146.9	Lastró de concreto, preparo mecânico	M3	1,50	377,64	566,46	1,50	377,64	566,46
1.2.146.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm, af_08/2014	M2	15,00	34,86	522,90	15,00	34,86	522,90
1.2.146.11	Regularização de superfície de piso/parede p/preparação	M2	20,46	36,30	722,24	20,46	36,30	722,24
1.2.146.12	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	M2	20,46	74,09	1.515,88	20,46	74,09	1.515,88
1.2.146.13	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e=3 cm	M2	20,46	29,38	601,11	20,46	29,38	601,11
1.2.146.14	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/laçadas e capô/conco fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, desmontamento (raap, 3x) e ferragem negativa cs. 74202/1	M2	15,00	64,72	970,80	15,00	64,72	970,80

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: EWNTU0MZMY